ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΑΘΗΜ/ΤΑΣ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Αρ. Μελέτης : 08/2026

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
	1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ				
	1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ				
1	Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοτοξιακής σήμανσης	1	ΝΑΟΔΟ Ε09.6	ΤΕΜ	5,00
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	2	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	5,00
3	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	3	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	m3	5,00
4	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	4	ΝΑΟΔΟ Δ02.1	m2	2.350,00
5	Υψομετρική προσαρμογή φρεατίων κάθε τύπου με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού.	5	ΝΑΥΔΡ Ν\16.07.01.01	ΤΕΜ	3,00
	1.2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	7	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	50,00
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	8	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	2.300,00
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	9	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	2.350,00
4	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	10	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	20,00

ΣΕΡΒΙΑ, 25/05/2026
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ,

MICHAIL PAPADOPOULOS
26/05/2026 10:29
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'

ΣΕΡΒΙΑ, 25/05/2026
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ,

LAMPROS NIKOU
09/09/2026 12:08
Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ,
ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'